

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201308DC163


样品名称:	外墙乳胶漆
Sample Name	
受检单位: Client	北京宝利家涂料有限公司
检验类别:	抽样检验

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201308DC163

第1页共2页

文 D なる	The state of	TOPI AP	144744 Pil	LY IN TA	
产品名称	外墙乳胶漆		检验类别	抽样检验	
受检单位	北京宝利家涂料有	限公司	生产日期		
生产单位	北京宝利家涂料有限公司		规格型号		
抽样地点	公司仓库		商标		
抽样人	孙士杰 王明轩		等级		
抽样日期	2013年08月27日		抽样数量	25kg	
样品状态	液体		抽样基数	21	
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》				
检验项目	1.容器中状态 5.涂膜外观 9.涂层耐温变性		7.耐碱性	4.干燥时间 8.耐洗刷性 12.耐人工气候老化性	
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目检验结果符合标准 GB/T 9755-2001 中一等品的技术指标要求。*  签发日期: 2013 年 10 月 09 日 (检验测试章)				

备注:(此处空白)

批准是如何全审核: 34年

编制:





### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201308DC163

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (一等品)	检验结果	单项结论
	容器中状态	无硬块, 搅拌后呈均匀 状态	无硬块, 搅拌后呈均 匀状态	合格
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	合格
3	低温稳定性	不变质	不变质	合格
4	干燥时间(表干), h	€2	0.8	合格
5	涂膜外观	正常	正常	合格
6	对比率 (白色和浅色)	≥0.90	0.91	合格
7	耐碱性 (48h)	无异常	无异常	合格
8	耐洗刷性,次	≥1000	1000	合格
9	涂层耐温变性 (5次循环)	无异常	无异常	合格
10	耐水性 (96h)	无异常	无异常	合格
	耐沾污性 (白色和浅色),%	≤15	13.515	合格
12	耐人工气候老化性	400h 不起泡、不剥落、 无裂纹, 粉化≤1级, 变色≤2级	400h 不起泡、不剥落、无裂纹, 粉化1级, 变色2级	合格

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024