



报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AW107

连锁砌块 Sample Name 涿州市瑞福建材有限公司

委托检验

Test Type

Client

样品名称:

委托单位:

检验类别:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(NO.): 201512AW107			第1页共2页		
样品名称	连锁码块。	检验类别	委托检验		
委托单位	涿州市瑞福建材有限公司	商标	32333		
生产单位	涿州市瑞福建材有限公司	等。级	MU3.5		
生产日期		样品编号	经经验		
来样日期	2015年12月02日	规格型号	395mm×195mm×90mm		
样品数量		样品状态	块状,外观完好		
检验依据	GB/T 15229-2011《軽集料混凝土小型空心砌块》				
检验项目	1. 密度等级 2. 抗压强度				
检验结论	*经检验,送检样品的密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中密度等级 900 级的技术指标要求; 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU3.5 的技术指标要求。* 签发日期: 2015 年 12 月 10 日				
经路	(检验测试章)				
NO THE REAL PROPERTY.	THE THE PROPERTY OF THE PROPER				

备注: (此处空台)

批



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AW107

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
認	密度等级/(kg/m³) (密度等级 900 级)	≥810, ≤900	900	***
1224	抗压强度/MPa (强度等级 MU3.5)	平均值 最小值	平均值最小值	認認
		≥3.5 ≥2.8	7377 7352	2000

(以下空白)

备注: (此处空白)