





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AC130

样品名称: 挤塑板
Sample Name

受检单位: 北京东盛筑业新型建材有限公司
Client

检验类别: 抽样检验
Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AC130

第1页共4页

	(110.). <u>2012027(C130</u>	E CONTRACTOR	弗 1 贝 共 4 贝
产品名称	挤塑板	检验类别	抽样检验
受檢单位	北京东盛筑业新型建材有限公司	产品批号	STATE
生产单位	北京东盛筑业新型建材有限公司	生产日期	2012 年 10 月
抽样地点	企业成品库房	商标	
抽样人	陈嘉宇 苏克	规格型号	(1200×600×50) mm
抽样日期	2013年02月04日	抽样数量	8块板
样品状态	块状 (表面涂有界面层), 外观完好	抽样基数	20m³
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产	品质量监督检	验测试中心
检验依据	GB/T 10801.2-2002《绝热用挤 GB 8624-1997《建筑材	世聚苯乙烯泡	沫塑料 (XPS)»
检验项目	1. 外观质量 2. 允许偏差 3 5. 适湿系数 6. 早热系数 7	. 压缩强度	4. 吸水率
检验结论	*经检验,抽检样品的外观质量、系数、导热系数、尺寸稳定性的检验 X150 的技术指标要求;燃烧性能的检 燃材料 B ₁ 级的技术指标要求,*	结果符合标准验结果符合标 验结果符合标 日期: 2013	GB/T 10801.2-2002 中

备注:委托方要求依据标准 GB 8624-1997 规定的试验方法进行检验

批准:

审核: 于连机

编制:



检验单位地址。北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AC130

第2页共4页

1 2-14 3(110.): <u>201302AC130</u>				第2页 共4页				
序号		检验项目		检验项目 标准要求 (X150)		The state of the s	检验结果	单项结论
1			外观质量	表面平整, 无夹杂物, 颜色均匀。不应有明显影响使用的可见缺陷, 如起池、裂口、变形等	表面平整, 无夹杂物, 颜色均匀。无可见缺陷, 起泡、 数口、变形等	合格		
	474		长度(1000≤ L<2000)	± 7.5	-2 - +2	合格		
2		允许 偏差,	宽度(L<1000)	±5	-2~+2	合格		
		mm	厚度 (h≥50)	±3	0 = +1	合格		
	芯材		对角线差 (1000 《L<2000)	<7	33.5	合格		
3		压	缩强度,kPa	≥150	168	合格		
4		吸水料	೬(浸水 96h),%	≤1.5	0.87	合格		
5		透湿系数, ng/(m·sPa) (23℃, RH50%)		€3,5	2.5	合格		
6			数、W/(m·K) (平 1温度 25℃)	≤ 0.030	0.030(平均温度 25.00℃)	合格		
7	が対	1	寸稳定性,% C±2℃下,48h)	≤2.0	0.9	合格		

备注: 透湿系数试验方法为干燥剂法, 试样厚度为 25mm.

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AC130

第3页共4页

序号		检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
		可燃性	点火开始后 20s 内, 火焰尖端均未达到 刻度线,且不允许有 滴落物引燃滤纸的 现象	点火开始后 20s 内, 火焰尖端均未达到 刻度线,且无滴落物 引燃滤纸的现象	合格
	燃烧 性能 (B ₁ 級)	燃烧剩余长度 最小值,mm	>0	360	合格
		燃烧剩余长度 平均值, mm	>150	384	合格
		平均烟气 温度峰值,℃	≤200	110	合格
		烟密度等級 (SDR)	€75	61	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

▷编号(No.): 样品名称	MARKET LANGUAGE	HIA TO HIS TO SEE	共4页
作四百称	THE TOTAL	挤塑板	
试件说明		表面涂有界面层	
	(样品)	很片)	
	28582 A= 180		
			p g d
TEN PER P	HOWED STE	经是自身投	
: (此处空白)			

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 2、未报告无"编制、审核、批准"签字无效。

 This test report is invalid without the signatures of the related persons.

3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之口起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托松验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伤纸张、复印后应带有网络底纹、

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管止东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

(6克 (Fax): (010) 51164723 51164718

國址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): si13146197542@126.com

