

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW178

样品名称:	高强度水泥辊压波形瓦			
Sample Name				
委托单位: Client	北京盛元龙德建材有限公司			
检验类别:	多。 多 多 多 多 表 形 验 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的			
Test Type	コナナウナスクウナイウイズクウナイウ			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW178

第1页共2页

样品名称	高强度水泥辊压波形瓦	检验类别	委托检验			
委托单位	北京盛元龙德建材有限公司	商标	九九红			
生产单位	北京盛元龙德建材有限公司	等级				
生产日期		样品编号	拉克拉克			
来样日期	2016年01月15日	规格型号	420mm×330mm			
样品数量	50片	样品状态	块状,外观完好			
检验依据	JC/T 746-2007《混凝土瓦》					
检验项目	1. 承载力 2. 抗渗性能 3. 吸水率 4. 抗冻性能					
	HIT HOW I GOVERNOUS TO A THOUGHT A ON I HOME					

经检验,送检样品的承载力的检验结果符合标准 JC/T 746-2007 中 波形屋面瓦 (d>20, b₁≥300) 的技术指标要求; 抗渗性能、吸水率、 抗冻性能的检验结果符合标准 JC/T 746-2007 的技术指标要求。

检验结论

签发日期: 2016年02月21日

(检验测试章)

备注:(此处空白)

脸脸单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723 邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW178

第2页共2页

11165-113	I GOLDEN	7-10-1	· 20100171W176		第 と 火 ラ	マインペー
序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项 结论
1	承載力/N [波形屋面瓦 (d>20, b ₁ ≥300)]			≥1800	2700	合格
2	抗渗性能			瓦的背面不得 出现水滴现象	瓦背面未出现 水滴现象	符合
3	吸水率/%			€10.0	8.2	合格
4	性(25) 人。	外质	掉角 /mm	在瓦正表面的 角两边的破坏 尺寸均不得大 于8	无掉角	符合
			瓦爪残缺	允许一爪有 缺,但小于爪 高的1/3	瓦爪无残缺	符合
			边筋残缺	边筋短缺、断裂:不允许	无边筋残缺	符合
			擦边长度(在瓦正 表面上造成的破坏 宽度小于 5mm 者 不计)/mm	不得超过30		合格
			裂纹	不允许	无裂纹	符合
			分层	不允许	无分层	符合
			涂层	瓦表面涂层完好	瓦表面涂层完好	符合
		[波用	承載力/N	≥1800	2400	合格

备注: (此处空白)

