



2012003084M



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW229



样品名称: 轻集料连锁砌块

Sample Name

委托单位: 三河市强尼特新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW229

第1页 共3页

样品名称	轻集料连锁砌块	检验类别	委托检验
委托单位	三河市强尼特新型建材有限公司	商 标	—
生产单位	三河市强尼特新型建材有限公司	等 级	MU3.5
生产日期	2014 年 12 月	样品编号	—
来样日期	2015 年 01 月 16 日	规格型号	395mm×90mm×195mm
样品数量	32 块	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB/T 15229-2011 《轻集料混凝土小型空心砌块》		
检验项目	1. 尺寸偏差 2. 外观质量 3. 密度等级 4. 抗压强度 5. 吸水率 6. 相对含水率 7. 干燥收缩率 8. 软化系数 9. 抗冻性		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的尺寸偏差、外观质量、吸水率、相对含水率、干燥收缩率、软化系数、抗冻性的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 的技术指标要求; 密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中密度等级 900 级的技术指标要求; 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU3.5 的技术指标要求。*</p>		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 03 月 08 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:


 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心
 Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW229

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目			标准要求		检验结果		单项结论
1	尺寸	长度		±3		-1 ~ +2		合格
	偏差 /mm	宽度		±3		0 ~ +1		合格
		高度		±3		-1 ~ +1		合格
2	外观 质量	最小外壁厚/mm	用于 承重墙体	≥ 30	32		合格	
		肋厚/mm		≥ 25	26		合格	
		缺棱	个数/块	≤ 2	0		合格	
		掉角	三个方向投影 的最大值/mm	≤ 20	0		合格	
		裂缝延伸的累计尺寸/mm		≤ 30	0		合格	
3	密度等级/ (kg/m ³) (密度等级 900 级)			≥ 810, ≤ 900		896		合格
4	抗压强度/MPa (强度等级 MU3.5)			平均值	最小值	平均值	最小值	合格
				≥ 3.5	≥ 2.8	3.8	3.5	
5	吸水率/%			≤ 18		17		合格
6	相对含水率 (中等湿度地区) /%			≤ 35		31		合格
备注: (此处空白)								



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告
TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW229

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
7	干燥收缩率/%	≤ 0.065		0.039		合格
8	软化系数	≥ 0.8		0.92		合格
9	抗冻性 (D25) /%	强度 损失率	质量 损失率	强度 损失率	质量 损失率	合格
		≤ 25	≤ 5	16	2.2	
(以下空白)						
备注: (此处空白)						

