



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW178

样品名称:

Sample Name

委托单位: 北京普莱斯德新型保温建材有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW178

) ((1) (110.): 201303AW1/8	THOP!	第1贝共3贝				
样品名称	建新 结合	检验类别	委托检验				
委托单位	北京普莱斯德新型保温建材有限公司	商标	普莱斯德				
生产单位	北京普莱斯德新型保温建材有限公司	等级	明認認				
生产日期	是是我的经验	样品编号					
来样日期	2015年03月05日	规格型号	X150				
样品数量		样品状态	板状, 外观完好				
检验依据	GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》						
检验项目	1. 压缩强度 2. 导热系数 3. 燃烧性能等级 4. 表观密度						
检验结论	*经检验,送检样品的压缩强度、导热系数的检验结果符合标准GB/T10801.2-2002 中 X150 的技术指标要求;燃烧性能等级的检验结果符合标准GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B ₁ (C) 级难燃材料 (制品)的技术指标要求;依据标准 GB/T 10801.1-2002 规定的试验方法进行检验,表观密度的检验结果见第 2 页。* 签发日期: 2015 年 04 月 15 日 (检验测试章)						

批准: 预(

制: る人。主

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW178

第2页共3页

2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				第2贝共3贝	
检验项目			标准要求 (X150)	检验结果	单项结论
压缩强度,kPa			≥150	160	合格
导热系数, W/(m·K)			≤0.030	0.030(平均温度 25.00°C)	合格
燃性等(级 燃性等)	424428443444244	燃烧增长速率指 数, (W/s)	≤250 l	220	合格
		火焰横向蔓延未到 达试样长翼边缘,m	<试样边缘	<试样边缘	符合
		600s 的总放热量, MJ	≤ 15	12.4	合格
		60s 内焰尖高度, mm	≤150	128	合格
		60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象	符合
		氧指数值,%	≥30	3125	合格
表观密度,kg/m³					超
	性能 等级 (B ₁	压	压缩强度, kPa 导热系数, W/(m·K) 燃烧增长速率指数, (W/s) 火焰横向蔓延未到 达试样长翼边缘, m C 600s 的总放热量, MJ 60s 内焰尖高度, mm 60s 内燃烧滴落物引燃滤纸现象	压缩强度, kPa ≥150 F热系数, W/(m·K) ≤0.030 燃烧增长速率指数, (W/s) 火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘, m < 试样边缘 C 600s 的总放热量,	

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW178

第3页共3页 样品名称 挤塑板 (样品照片) 15074178

备注: (此处空白)