



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW136

样品名称: 挤塑板

Sample Name

委托单位: 北京鲁泰工贸有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
2012003084M (2012) 建材质监认字(24号)

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW136

第 1 页 共 3 页

样品名称	挤塑板	检验类别	委托检验
委托单位	北京鲁泰工贸有限公司	商 标	鲁泰
生产单位	北京鲁泰工贸有限公司	等 级	B <sub>2</sub> 级
生产日期	2013 年 02 月	样品编号	—
来样日期	2013 年 05 月 08 日	规格型号	(1200×600×50) mm
样品数量	8 块	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB/T 10801.2-2002 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)》 GB/T 10801.1-2002 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》		
检验项目	1. 外观质量 2. 允许偏差 3. 压缩强度 4. 吸水率 5. 透湿系数 6. 导热系数 7. 热阻 8. 尺寸稳定性 9. 燃烧性能 10. 表观密度		
检验结论	*经检验, 送检样品的外观质量、允许偏差、压缩强度、吸水率、透湿系数、导热系数、热阻、尺寸稳定性、燃烧性能的检验结果符合标准 GB/T 10801.2-2002 中 X150 的技术指标要求; 依据标准 GB/T 10801.1-2002 规定的试验方法进行检验, 表观密度的检验结果见第 3 页。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2013 年 06 月 05 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW136

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (X150)	检验结果	单项 结论
1	外观质量		表面平整, 无夹杂物, 颜色均匀。不应有明显影响使用的可见缺陷, 如起 泡、裂口、变形等	表面平整, 无夹杂物, 颜色均 匀。无可见缺 陷, 起泡、裂口、 变形等	合格
2	允许偏差, mm	长度 (1000 ≤ L<2000)	± 7.5	-2 ~ +2	合格
		宽度 (L<1000)	± 5	-2 ~ +2	合格
		厚度 (h ≥ 50)	± 3	0 ~ +1	合格
		对角线差 (1000 ≤ T<2000)	≤ 7	3	合格
3	压缩强度, kPa		≥ 150	165	合格
4	吸水率(浸水 96h), %		≤ 1.5	0.91	合格
5	透湿系数, ng/ (msPa) (23℃, RH50%)		≤ 3.5	2.1	合格
6	导热系数, W/(m·K)	平均温度 10℃	≤ 0.028	0.028(平均温度 10.00℃)	合格
		平均温度 25℃	≤ 0.030	0.029(平均温度 25.00℃)	合格
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723 邮编: 100024





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW136

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (X150)	检验结果	单项结论
7	热阻, (m <sup>2</sup> ·K)/W (厚度 25mm 时)	平均温度 10℃	≥ 0.89	0.89 (平均温度 10.00℃)	合格
		平均温度 25℃	≥ 0.83	0.86 (平均温度 25.00℃)	合格
8	尺寸稳定性, % (70℃±2℃下, 48h)		≤ 2.0	0.87	合格
9	燃烧性能		达到 B <sub>2</sub> 级	B <sub>2</sub> 级	合格
10	表观密度, kg/m <sup>3</sup>		——	30	——
(以下空白)					
备注: 透湿系数试验方法为干燥剂法, 试样厚度为 25mm。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry