

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406BC128

样品名称:	THE P	DS 砂浆	(干混地面砂浆)	4
	1777	AUTTALT	VIANTANTANTA	

Sample Name

受检单位: 北京百圣群工贸有限公司

Client

Test Type


(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







## 2012003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406BC128

第1页共2页

ENGLESS DO					
产品名称	DS 砂浆 (干混地面砂浆)	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京百圣群工贸有限公司	生产日期	2014年06月05日		
生产单位	北京百圣群工贸有限公司	规格型号	DS M15		
抽样地点	公司仓库	商标	圣群		
抽样人	邓杰 陈嘉宇	等级			
抽样日期	2014年06月12日	抽样数量	20kg		
样品状态	无结块粉状	抽样基数	5t		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》				
检验项目	1. 保水率 2. 凝结时间 3.28d 抗压强度				
检验结论	*经检验,抽检样品的保水率、凝合标准 GB/T 25181-2010 中干混地面积求。*	砂浆(强度等4			

备注:(此处空白)

批 准:

制:





检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 国家)建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 1/00024

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406BC128

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 干混地面砂浆 (强度等级 M15)	检验结果	单项结论
1	保水率/%	≥88	91	合格
2	凝结时间/h	3~9	4.5	合格
3	28d 抗压强度/MPa ,	≥15.0	16.9	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.13。

