



检验报告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201311BW153

样品名称:	抗碱底漆 (外墙)	
Sample Name		(A234)
委托单位:	北京通达利建筑材料厂	
检验类别:	委托检验	
Test Type		HA EXT

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M (2012)建材质瓶认字(2

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201311BW153

	201311BW133	Marchael	第1页共2页	
样品名称	抗碱底漆 (外墙)	检验类别	委托检验	
委托单位	北京通达利建筑材料厂	商标	耐力平	
生产单位	北京通达利建筑材料厂	等 级	合格品	
生产日期	建筑级组织	样品编号		
来样日期	2013年11月25日	规格型号	II型	
样品数量	5kg	样品状态	无结块液体	
检验依据	JG/T 210-2007《建筑内外墙用底漆	»		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低温稳定性 4. 涂膜外观 5. 干燥时间 6. 耐水性 7. 耐碱性 8. 附着力 9. 透水性 10. 抗泛碱性 11. 抗盐析性			
检验结论	*经检验,送检样品的容器中状态、施工性、低温稳定性、涂膜外观、干燥时间、耐水性、耐碱性、附着力、透水性、抗泛碱性、抗盐析性的检验结果符合标准 JG/T 210-2007 中外培 II 型的技术指标要求。*			
	签发日期: 2014 年 01 月 21 日 (检验测试章)			
备注:(此处	÷4)	(4) 200	测风.早人	

准:

编

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201311BW153

	201311DW133			第2页 共2页	
序号	检验项目	标准要求 (外掛Ⅱ型)	检验结果	单项结论	
1	容器中状态	无硬块, 搅拌后呈 均匀状态	无硬块, 搅拌后呈 均匀状态	符合	
2	施工性	刷涂无障碍	刷涂无障碍	符合	
3	低温稳定性	不变质	不变质	符合	
4	涂膜外观	/ 正常	正常	符合	
5	干燥时间(表干)/h	≤2	0.7	合格	
6	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合	
7	耐碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合	
8	附着力/级	<2 <2	2	合格	
9	透水性/mL	≤0.5	0.4	合格	
10	抗泛碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合	
11	抗盐析性	72h 无异常	72h 无异常	符合	

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024