



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510BC174



聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材 (耐根穿刺) 样品名称:

Sample Name

受检单位: 北京建中防水保温工程集团有限公司

Client

检验类别:

抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510BC174 第1页共2页 聚氧乙烯(PVC)防水卷材(耐根穿刺) 检验类别 抽样检验 产品名称 生产日期 受检单位 北京建中防水保温工程集团有限公司 北京建中防水保温工程集团有限公司 规格型号 1.5mm L 类 生产单位 商 DFZ 抽样地点 公司仓库 标 等 抽样人 孙士杰 级 陈嘉宇 抽样数量 10m<sup>2</sup>2015年10月27日 抽样日期 抽样基数 1000m<sup>2</sup> 卷状 样品状态 抽样单位 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 GB 23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》 检验依据 GB 12952-2011《聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材》 2. 低温弯折性 3. 不透水性 1. 拉伸性能 检验项目 \*依据标准 GB 23441-2009 规定的试验方法进行检验, 插检样品的拉 伸性能、低温弯折性、不透水性的检验结果符合标准 GB 12952-2011 中 L 类的技术指标要求。\* 检验结论 签发日期: 2015年11月20日 (检验测试章) 备注: (此处空白)

批准: W 本 核: 公A

编制:

#

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510BC174

第2页共2页

序号		检验项目	額	标准要求(L类)	检验结果	单项结论
	拉伸性能	最大超力/ (N/cm)	纵向	≥120	159	合格上
			横向	≥120	125	合格
		断裂伸长率	纵向	≥150	176	合格
			横向	≥150	177	合格
2		低温度折性	P. F.	-25℃, 无裂纹	-25°C,无裂纹	符合
34	不透水性。			0.3MPa, 2h不 透水	0.3MPa, 2h不 透水	符合

(以下空白)

备注:(此处空句)