



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AC181

包围的线道

样品名称: 轻集料混凝土小型空心砌块

Sample Name

受检单位: 保定京易新型建材有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AC181

第1页共2页

1 0 3 1	201511710101	A TAUT	第1次 共 4 次		
产品名称	轻集料混凝土小型空心砌块	检验类别	<b>抽样检验</b>		
受检单位	保定京易新型建材有限公司	生产日期			
生产单位	保定京易新型建材有限公司	规格型号	400mm×200mm×150mm		
抽样地点	企业成品库房	商标			
抽样人	主明轩、陈嘉宝	等级	MU3.5 级		
抽样日期	2015年11月24日	抽样数量	10集254256		
样品状态	块状, 外观完好	抽样基数	10000块		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》				
检验项目	1. 密度等级 2. 抗压强度				
检验结论	*经检验,抽检样品的密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中密度等级 900 级的技术指标要求:抗压强度的检验 结果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU3.5 的技术指标要求。* 签发日期: 2015 年 12 月 23 日				
	金叉口期: 2010年1月23日 (检验测试章)				
was believed					

备注: (此处空台)

批准是如本市核: 发机、编制: 3人士主



### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AC181

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项 结论
题	密度等级/(kg/m³) (密度等级 900 级)	≥810, ≤900	880	合格
	抗压强度/MPa (强度等级 MU3.5)	平均值 最小值	平均值 最小值	合格
		≥3,5  ≥2.8	3.7	

(以下空白)

备注:(此处空白)