





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305BW007

样品名称:	耐碱涂覆玻纤网格布				
Sample Name					
委托单位: Client	襄阳达宏图玻璃纤维有限责任公司				
检验类别: Test Type	<u> </u>				

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305BW007

第1页共2页

1 2 -10 2 /1	101). 201903D 11007	A THE ST	1 火 六 4 火			
样品名称	耐碱涂覆玻纤网格布	检验类别	委托检验			
委托单位	襄阳达宏图玻璃纤维有限责任公司	商标	达宏图			
生产单位	襄阳达宏图玻璃纤维有限责任公司	等级				
生产日期		样品编号				
来样日期	2013年05月09日	规格型号	CNP4×5-100I 160g/m ²			
样品数量	5m ²	样品状态	网状			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 单位面积质量 2. 耐碱断裂强力 3. 耐碱断裂强力保留率 4. 断裂应变					
	经检验,送检样品所检项目检验结果符合标准 JG 149-2003 中耐碱 网布的技术指标要求。					
检验结论		有混砂	老			
	签发日期: 2013 年 06 月 09 日 (检验测试章)					
备注:(此处	(空白)	医				

备注: (此处空白)

批准:

审核: 天英机

编制:

佛

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305BW007

第2页共2页

		the state of the s	The second secon	20 20 20	
序号	检验项		标准要求 (耐碱网布)	检验结果	单项结论
	单位面积质量/(g/m²)		≥130	162	合格
	耐碱断裂强力/ (N/50mm)	经向	≥750	983	合格
2		纬向	≥ 750	1093	合格
	耐碱断裂强力	经向	≥50	69	合格
湖	保留率/%	纬向	≥50	72	合格
	断裂应变/%	经向	≤5.0	4.2	合格
		纬向	€5.0	3.9	合格
27724		ALTERNATION A	AND EXPLORED TO A VIOLENTIA	HINARI LANGE THE	THE POT A

(以下空白)

备注: (此处空白)



电话: 010-51164723

邮编: 100024