



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201706AC152



样品名称: 一十混外保温粘接砂浆

Sample Name

受检单位: 唐山市华明建材有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Content for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan





MA (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201706AC152

第1页共3页

邮编: 100024

检验结论		2249622				
	中于混保温板粘结砂浆的技术指	标要求。*	13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-1			
Prant	*经检验,抽检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混保温板粘结砂浆的技术指标要求。*					
检验项目	EPS (模塑聚苯板): 1. 拉伸粘结强度 (与水泥砂浆) 2. 拉伸粘结强度 (与保温板) 3. 可操作时间 XPS (挤塑聚苯板): 1. 拉伸粘结强度 (与水泥砂浆) 2. 拉伸粘结强度 (与保温板) 3. 可操作时间					
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》					
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
样品状态	BANCE OF THE	抽样基数	56-252-25			
抽样日期	2017年06月05日	抽样数量	20kg			
抽样人	陈嘉宇、谷水莹。	等级				
抽样地点	企业成品库房	商标	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH			
生产单位	唐山市华明建材有限公司	规格型号	王湿型 工品包			
受检单位	唐山市华明建材有限公司	生产日期	持持好			
THIN	干混外保温粘接砂浆	检验类别	型式检验			

批准是了外人工重核: 近知 编制: 苏亮

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201706AC152

第2页共3页

序号	检验项目		标准要求 干混保温板粘 结砂浆[EPS (模塑聚苯 板)]	检验结果	单项结论
親	拉伸粘结强度 (与水泥砂 浆)/MPa	常温常态	≥0.60	0,86	合格
認		村水	≥0.40	0.64	
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	拉伸粘结强度 (与保温板) /MPa	常温常态	≥0.10	0.12	各格
		村水	≥0.10	0.11	
	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	TANK!

(下一页续)

电话: 010-51164723

邮编: 100024

备注: (1) 配比: 粉: 水=4: 1;

(2) 模塑聚苯板规格: 18kg/m3。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201706AC152

第3页共3页

序号	检验项目		标准要求 干混保温板粘 结砂浆[XPS (挤塑聚苯 板)]	检验结果	单项结论
認	拉伸粘结强度 (与水泥砂 浆)/MPa	常温常态	≥0.60	0,85	合格
		THAT Y	≥0.40	0.64	120 A S S S S S S S S S S S S S S S S S S
16,24,55	拉伸粘结强度 (与保温板) /MPa	常温常态	≥0.20	0.22	2000年
		村水	≥0.20	0,21	
	可操作时间/h		1,5~4.0	2.0	12 ASS

备注: (1) 配比: 粉: 水=4: 1;

(2) 涂刷界面砂浆的挤塑聚苯板规格: 32kg/m³ (由委托方提供)。

说 明

Notice

- 17 本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、》审核、、批准"一签字无效。 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

- 4、对本报告者有异议,应于收到报告之日起十五个主作日内向本中心提出、逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结 果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility

- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address):。北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编(Post Code): 100024

电话(Tel):(010)51164723 51164718

传真(Fax):(010) 51164724

报告真伪查询(Tel):(010)51164716

Mil (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱(E-mail): dmtc2007@163.com



