





# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC373

样品名称:	连锁砌块专用粘结剂			
Sample Name				
受检单位: 北京恒鑫腾达建筑材料中心 Client				
检验类别:	抽样检验	}		
Test Type	1911			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M 2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

#### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC373

第1页共2页

D -100 3 (T	10.7. 201303110373				
产品名称	连锁砌块专用粘结剂	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京恒鑫腾达建筑材料中心	生产日期	2013年02月		
生产单位	北京恒鑫腾达建筑材料中心	规格型号	干粉型		
抽样地点	企业成品库房	商标	恒鑫		
抽样人	王明轩 苏亮	等级	\$25682		
抽样日期	2013年03月29日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JC 890-2001《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹灰砂浆》				
检验项目	1. 抗压强度 2. 粘结强度				
检验结论	*经检验,抽检样品的抗压强度、粘结强度的检验结果符合标》 JC 890-2001 中砌筑砂浆的技术指标要求。* 签发日期: 2013 年 06 月 08 日				
			年 06 月 08 日 检验测试章)		

备注: (此处空白)

批准:

制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC373

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (砌筑砂浆)	检验结果	单项结论
	抗压强度,MPa	≥ 5.0	7.0	合格
2	粘结强度, MPa	≥0.20	0.25	合格

备注: 配比: 粉:水=1:0.14。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心