

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC136

样品名称: 弹性体改性沥青防水卷材 Sample Name

受检单位: 北京京禹达防水工程有限责任公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



150002283084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC136

第1页共2页

	Control of the contro	A Company of the Comp	The same of the sa			
产品名称	弹性体改性沥青防水卷材	检验类别	抽样检验			
受检单位	北京京禹达防水工程有限责任公司	生产日期	2016年03月02日			
生产单位	北京京禹达防水工程有限责任公司	规格型号 SBS I PY PE 3mm 10				
抽样地点	北京大兴工业开发区	商标	京禹选			
抽样人	孙王杰 张燕宇 人名马克	等级	含格品 2000			
抽样日期	2016年03月04日	抽样数量	58 BBBB			
样品状态	***************************************	抽样基数	10000m ²			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》					
检验项目	1. 拉力(最大峰拉力) 2. 延伸率(最大峰时延伸率) 3. 耐热性 4. 不透水性 5. 低温柔性 6. 可溶物含量					
检验结论	*经检验,抽检样品的拉力(最大峰拉力)、延伸率(最大峰时延伸率)、耐热性、不透水性、低温柔性、可溶物含量的检验结果符合标准 GB 18242-2008 中 I型 (PY 类)的技术指标要求。* 签发日期: 2016 年 04 月 05 日 (检验测试章)					

备注:产品批号: 20160302。

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: /100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC136

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 I型(PY类)		检验结果	单项结论
	拉力(最大峰拉力) (N/50mm)	横向	≥500	355433	合格
		纵向	≥500	633	合格
		试验现象	拉伸过程中,试件中部无沥青涂盖层开裂或 与胎基分离现象	拉伸过程中, 试件中部无沥 青涂盖层开裂 或与胎基分离 现象	\$
2	延伸率 (最大峰时延伸率) /%	横向	30 54	258	合格
		纵向	30 ≥	P\$ 45 CE	合格
132			90℃, ≤2mm 无流淌、滴落	90℃, 1.2mm 无流淌、滴落	合格
147	不透水性 (30min)		0.3MPa	0.3MPa	合格
55	人名 人		-20°C无裂缝	-20°C无裂缝	符合
6	可溶物含量 (3mm)/(g/m²)		≥2100	2142	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)