



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AW011

过几小时后

样品名称:	粘结砂浆	
Sample Name		
委托单位: Client	北京保利得建筑材料有限公司	
检验类别:	委托检验	
Test Type		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AW011

第1页共2页

1 -11 -1-					
样品名称	粘结砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京保利得建筑材料有限公司	商标			
生产单位	北京保利得建筑材料有限公司	等级	語語		
生产日期		样品编号			
来样日期	2014年05月23日	规格型号	干粉型		
样品数量	10kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》				
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆)				
	经检验,送检样品的拉伸粘接强度(与水泥砂浆)的检验结果符析准JG 149-2003 中胶粘剂的技术指标要求。				
检验结论					
	签发日期: 2014 年 07 月 08 日 (检验测试章)				
		有些	State of the State		

备注: (此处空白)

批准:

审核: 344

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AW011

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆)	原强度	≥0.60	0.82	合格
	/MPa	耐水	≥ 0.40	0.67	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=4:1。