



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW202

样品名称: 膨胀玻化微珠轻质砂浆

Sample Name

委托单位: 北京东方浩达科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



159002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW202

第 1 页 共 2 页

样品名称	膨胀玻化微珠轻质砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京东方浩达科技有限公司	商 标	浩达
生产单位	北京东方浩达科技有限公司	等 级	A 级
生产日期	——	样品编号	——
来样日期	2016 年 01 月 22 日	规格型号	——
样品数量	50kg	样品状态	颗粒与干粉料的混合物, 无结块
检验依据	JG/T 283-2010 《膨胀玻化微珠轻质砂浆》		
检验项目	1. 干表观密度 2. 导热系数 3. 抗压强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的干表观密度、导热系数、抗压强度的检验结果符合标准 JG/T 283-2010 中保温隔热型膨胀玻化微珠轻质砂浆的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2016 年 03 月 02 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW202

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (保温隔热型膨胀 玻化微珠轻质砂浆)	检验结果	单项结论
1	干表观密度/(kg/m^3)	≤ 300	292	合格
2	导热系数/[$\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$]	≤ 0.070	0.069(平均温 度 25.00°C)	合格
3	抗压强度(墙体用)/MPa	≥ 0.20	0.41	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 料: 水=1.0: 0.80。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Test and Supervision Research Center of the Building Materials Industry