





检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW149

样品名称:	聚氨酯板			
Sample Name				
委托单位: Client	廊坊中捷新型建筑板材有限公司			
检验类别:	委托检验			
Test Type				

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW149

第1页共3页

1 0 00 0	140.): <u>201303AW149</u>	一种大学中心	第1页共3页			
样品名称	聚氨酯板	检验类别	委托检验			
委托单位	廊坊中捷新型建筑板材有限公司	商,标	中捷			
生产单位	廊坊中捷新型建筑板材有限公司	等级	B _I 级			
生产日期	2013 年 03 月	样品编号	在 图 图 图			
来样日期	2013年05月10日	规格型号	(1200×600×30) mm			
样品数量	6块	样品状态	块状,外观完好			
检验依据	GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》					
检验项目	1. 燃烧性能 (B ₁ 级)					
	经检验,送检样品的燃烧的GB8624-1997中难燃材料 B ₁ 级的技	生能(B ₁ 级); 术指标要求。	的检验结果符合标准			
检验结论			· 混砂老公			
	签发	日期: 2013 公 (检验	₹ 05 月 23 日 佥测试章)			

备注: 委托方要求依据标准 GB 8624-1997 规定的试验方法进行检验

批准:

FUY'

审核: アは

万英机

编 制.





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW149

笙2页 井3页

一	LONG ALTHOUGH THE PROPERTY AND THE COMMENTS.			第 4 页 共 3 页	
序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
957555		可燃性	点火开始后 20s 内,火焰尖端均未 达到刻度线,且不 允许有滴落物引 燃滤纸的现象	点火开始后 20s 内, 火焰尖端均未达到 刻度线, 且无滴落 物引燃滤纸的现象	合格
1 燃烧性能 (B ₁ 级)	the second secon	燃烧剩余长度 最小值, mm	>0-	265	合格
	燃烧剩余长度 平均值, mm	≥150	324	合格	
	平均烟气 温度峰值, ℃	≤ 200	110	合格	
		烟密度等级 (SDR)	≤75	61	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW149 第3页共3页 样品名称 聚氨酯板 (样品照片) 备注: (此处空白)

