



150002283064

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601DW126

201601DW126

样品名称: 非金属 GRC 箱变壳体

Sample Name

委托单位: 天津市凯龙电器设备有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002233034

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601DW126

第 1 页 共 2 页

样品名称	非金属 GRC 箱变壳体	检验类别	委托检验
委托单位	天津市凯龙电器设备有限公司	商 标	—
生产单位	天津市凯龙电器设备有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 01 月 18 日	规格型号	—
样品数量	30 块	样品状态	板状
检验依据	JC/T 940-2004 《玻璃纤维增强水泥(GRC)装饰制品》		
检验项目	1. 体积密度 2. 抗压强度(外面) 3. 抗弯极限强度 4. 抗拉极限强度 5. 抗冲击强度 6. 吸水率		
检验结论	*依据标准 JC/T 940-2004 规定的试验方法进行检验, 送检样品的体积密度、抗压强度(外面)、抗弯极限强度、抗拉极限强度、抗冲击强度、吸水率的检验结果见第 2 页。*		
备注: (此处空白)	签发日期: 2016 年 01 月 27 日 (检验测试章)		

批 准:

审 核:

编 制:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
National Inspection and Research Center for Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601DW126

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	体积密度, (g/cm ³)	—	2.0	—
2	抗压强度(外面), MPa	—	27.6	—
3	抗弯极限强度, MPa	—	4.2	—
4	抗拉极限强度, MPa	—	2.7	—
5	抗冲击强度, kJ/m ²	—	7.1	—
6	吸水率, %	—	12	—

(以下空白)

备注: (此处空白)



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024