



检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW342

样品名称: B型干拌复合轻集料

Sample Name

委托单位: 北京铁建鑫辉保温工程有限责任公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



150002283084 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW342

第1页共2页

A THE	(0.): 201003AW34Z	果口心工人	1页共2页		
样品名称	B型干拌复合轻集料	检验类别	委托检验		
委托单位	北京铁建鑫辉保温工程有限责任公司	商标	記録		
生产单位	北京铁建鑫辉保溫工程有限责任公司	等级	Belle		
生产日期		样品编号			
来样日期	2016年03月18日	规格型号			
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的 混合物, 无结块		
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》 12BJ1-1《工程做法》				
检验项目	1. 千密度 2. 抗压强度 3. 导热系数				
检验结论	*依据标准 GB/T 20473-2006 规定的干密度、抗压强度、导热系数的检验结料混凝土垫层 B型(用于楼面或屋面垫签发日其	果达到 12BJ1-	1 中干拌复合轻彩标要求。*		
認能		一 (检验》	则试章》		

批准是外外工

柯.

逐烈

编制:

31.#±

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW342

序号	检验项目	标准要求 [干拌复合轻集料混 凝土垫层 B 型(用于楼 面或屋面垫层)	检验结果	单项结论
路	千密度/ (kg/m³)	\$50°55°5	818	合格
22	抗压强度/MPa			28
	导热系数/[W/(m⋅K)]	≤0.25	0.22(平均温 度: 25.00℃)	合格的

(以下空白)

备注: 配比: 料: 水=1.0: 0.80。