

存档



2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW152



样品名称: 轻质隔墙条板

Sample Name

委托单位: 临沂洪焕新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW152

第 1 页 共 3 页

样品名称	轻质隔墙条板	检验类别	委托检验			
委托单位	临沂洪煥新型建材有限公司	商 标	—			
生产单位	临沂洪煥新型建材有限公司	等 级	—			
生产日期	—	样品编号	—			
来样日期	2015 年 06 月 09 日	规格型号	2800mm×600mm×120mm			
样品数量	20 块	样品状态	板状, 外观完好			
检验依据	GB/T 23451-2009 《建筑用轻质隔墙条板》					
检验项目	1. 外观质量 2. 尺寸允许偏差 3. 面密度 4. 抗弯承载 5. 抗冲击性能 6. 吊挂力 7. 抗压强度 8. 含水率 9. 耐火极限 10. 放射性 (放射性比活度)					
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 23451-2009 中板厚 120mm 的技术指标要求。*					
<div style="text-align: right;"> 签发日期: 2015 年 08 月 05 日 (检验测试章) </div>						
备注: (此处空白)						

批 准:

审 核:

编 制:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW152

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (板厚120mm)	检验结果	单项结论
1	外观 质量	板面外露筋、纤; 飞边毛刺; 板面泛霜; 板的横向、纵向、 厚度方向贯通裂纹	无	无	符合
		板面裂缝, 长度 50mm~ 100mm, 宽度 0.5mm~1.0mm	≤2 处/板	无	符合
		蜂窝气孔, 长径 5mm~30mm	≤3 处/板	无	符合
		缺棱掉角, 宽度×长度 10mm×25mm~20mm×30mm	≤2 处/板	无	符合
		壁厚/ mm	≥12	14	合格
2	尺寸 允许 偏差 /mm	长度	±5	-3~+3	合格
		宽度	±2	-2~+2	合格
		厚度	±1.5	0~+1.0	合格
		板面平整度	≤2	1.5	合格
		对角线差	≤6	3	合格
		侧向弯曲	≤2.8 (L/1000)	2.6	合格
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW152

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求 (板厚120mm)		检验结果	单项结论
3	面密度/(kg/m ²)	≤110		50	合格
4	抗弯承载(板自重倍数)	≥1.5		1.7	合格
5	抗冲击性能	经 5 次抗冲击试验 后,板面无裂纹		冲击 5 次, 无贯通裂纹	符合
6	吊挂力	荷载1000N静置24h, 板面无宽度超过 0.5mm 的裂缝		吊挂 1000N,吊 挂区周围板面 无裂缝	符合
7	抗压强度/MPa	≥3.5		3.5	合格
8	含水率/%	≤12		4.1	合格
9	耐火极限/h	≥1		1	合格
10	放射性(放射性比活度)	空心 板(空 心率 大于 25%)	内照射指数 (I _{Ra}) ≤1.0	0.2	合格
			外照射指数 (I _γ) ≤1.3	0.4	合格
(以下空白)					
备注:(此处空白)					

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry