



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC308

古的外址它

样品名称:	非面胶浆		
Sample Name			
受检单位: Client	南通市通燃建材有限公司		
检验类别: Test Type	型式检验		


(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar









2012003084M (2012)建材质临达字(24号

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC308

第1页共2页

产品名称	抹面胶浆	检验类别	型式检验			
受检单位	南通市通燃建材有限公司	生产日期	2014年02月			
生产单位	南通市通燃建材有限公司	规格型号	干粉型			
抽样地点	企业成品库房	商标	是自由自己			
抽样人	王明轩。苏亮	等级				
抽样日期	2014年03月20日	抽样数量	10kg			
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 DG/TJ 08-2138-2014《发泡水泥板保温系统应用技术规程》					
检验项目	1. 拉伸粘结强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘结强度(与发泡水泥板) 3. 可操作时间 4. 压折比					
检验结论	*依据标准 JG 149-2003 规目的检验结果符合标准 DG/T.求。*	J 08-2138-2014	中抹面胶浆的技术指标的			
超點	签发日期: 2014年 07月 11日					
45.46	大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大					

备注: (此处空白)

批准: 4





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC308

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
	拉伸粘结强度	原强度	≥0.60	0.82	合格
1 (与水泥砂浆) /MPa	耐水	≥0.40	0.72	合格	
拉伸粘结强度 2 (与发泡水泥 板)/MPa	原强度	≥0.10, 破坏在发 泡水泥板上	0.12, 破坏在发泡 水泥板上	合格	
	板)/MPa	耐水	≥0.10,破坏界面 在发泡水泥板上	0.10,破坏在发泡 水泥板上	合格
3	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	合格
4	压折比		€3.0	2.8	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉: 水=4: 1;

(2) 发泡水泥板密度: 310kg/m3。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心