





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW002

样品名称:	陶瓷墙砖粘接剂。
Sample Name	
委托单位: Client	信阳升华化工科技有限公司
检验类别:	委托检验
Test Type	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW002

第1页共2页

	2011071111002	ヤエトロイエー集一	贝 共 2 页
样品名称	陶瓷墙砖粘接剂	检验类别	委托检验
委托单位	信阳升华化工科技有限公司	商。标	钟情
生产单位	信阳升华化工科技有限公司	等级	認認
生产日期		样品编号	
来样日期	2014年07月03日	规格型号	千粉型
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》	2000年2006年2006年2006年2006年20日本	
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的	的拉伸胶粘强度	
检验结论	*经检验,送检样品的拉伸胶粘验结果符合标准JC/T 547-2005 中普	原强度、浸水后的拉通型胶粘剂 (C1) 首	伸胶粘强度的检 的技术指标要求。
認認	签发		I tracket
TATA		(式草 ()

备注:(此处空白)

批准:

市核: 747

编制:

事

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW002

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 [普通型胶粘剂 (C1)]	检验结果	单项结论
	拉伸胶粘原强度/MPa	>0.5	0.7	合格
2	浸水后的拉伸胶粘强度 /MPa	>0.5	0.5	合格

备注: 配比: 粉:水=4:1。