



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AW145

样品名称: 砌筑砂浆(砌筑粘结剂)

Sample Name

委托单位: 北京美辰伟业新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.), 201401AW145

第1页 共2页

中心编号(NO.): 201401AW145		第1	第1贝共2贝	
样品名称	砌筑砂浆(砌筑粘结剂)	检验类别	委托检验	
委托单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	商标	美辰	
生产单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	等级	DM M5	
生产日期		样品编号	2000年	
来样日期	2014年01月09日	规格型号	于粉型	
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块	
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》			
检验项目	1, 保水率 2. 凝结时间 3.28d 抗压强度			
	经检验,送检样品的保水率、凝结时间、28d 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混砌筑砂浆-普通砌筑砂浆 M5 的技术-标要求。			
检验结论				
	を	签发日期: 2014年02月12日 (检验测试章)		
备注:(此外	世空台》下。中华2007年7月	一点。【核验解解文》		

准:



检验单位地立: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AW145

第2页 共2页

THE STATE OF THE S			一种一个人,六个人		
序号	检验项目	标准要求 (干混砌筑砂浆- 普通砌筑砂浆 M5)	检验结果	单项结论	
	保水率/%	>88	89	合格	
22	凝结时间/h	3-9		合格	
	28d 抗压强度/MPa	≥5.0	5.8	合格	

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.13。

邮编: 100024