



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No.): 201411AW013

样品名称: 勾缝剂

Sample Name

委托单位: 北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

QMTCC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411AW013

第 1 页 共 2 页

样品名称	勾缝剂	检验类别	委托检验
委托单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	商 标	勤诚
生产单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	等 级	优等品
生产日期	2014 年 11 月 10 日	样品编号	—
来样日期	2014 年 11 月 25 日	规格型号	干粉型
样品数量	40kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JC/T 1004-2006 《陶瓷墙地砖填缝剂》		
检验项目	1. 抗折强度 (标准试验条件) 2. 抗压强度 (标准试验条件) 3. 吸水量 (240min)		
检验结论	*经检验, 送检样品的抗折强度 (标准试验条件)、抗压强度 (标准试验条件)、吸水量 (240min) 的检验结果符合标准 JC/T 1004-2006 中水泥基填缝剂 (CG1) 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 01 月 04 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411AW013

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 [水泥基填缝剂 (CG1)]	检验结果	单项结论
1	抗折强度/MPa	标准试验条件	>2.50	2.70	合格
2	抗压强度/MPa	标准试验条件	>15.0	18.2	合格
3	吸水量/g	240min	<10.0	8.3	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=4: 1.



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024