



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW122

工 业 干 混 砂 浆

样品名称: 耐碱网格布

Sample Name

委托单位: 沈阳西尔斯节能科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC



2012003084M

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW122

第 1 页 共 2 页

样品名称	耐碱网格布	检验类别	委托检验
委托单位	沈阳西尔斯节能科技有限公司	商 标	西尔斯
生产单位	沈阳西尔斯节能科技有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 01 月 05 日	规格型号	160g/m ²
样品数量	5m ²	样品状态	网状, 外观完好
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》		
检验项目	1. 单位面积质量 2. 耐碱断裂强力 3. 耐碱断裂强力保留率 4. 断裂应变		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 中耐碱网布的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	签发日期: 2015 年 02 月 05 日 (检验测试章)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW122

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (耐碱网布)	检验结果	单项结论
1	单位面积质量/(g/m ²)		≥130	172	合格
2	耐碱断裂强力/ (N/50mm)	经向	≥750	1085	合格
		纬向	≥750	1192	合格
3	耐碱断裂强力保留率 /%	经向	≥50	67	合格
		纬向	≥50	69	合格
4	断裂应变/%	经向	≤5	4.1	合格
		纬向	≤5	3.9	合格
(以下空白)					
备注: (此处空白)					

