

存档



2012003084M



(2012)建材质监调字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401BW197

样品名称: 弹性建筑涂料(内墙)

Sample Name

委托单位: 北京迪百斯特科技发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Expertise and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

2012003084M

2012建材质监认字(24号)

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401BW197

第 1 页 共 2 页

样品名称	弹性建筑涂料 (内墙)	检验类别	委托检验
委托单位	北京迪百斯特科技发展有限公司	商 标	—
生产单位	北京迪百斯特科技发展有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 01 月 23 日	规格型号	—
样品数量	5kg	样品状态	无结块液体
检验依据	JG/T 172-2005 《弹性建筑涂料》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 涂膜外观 4. 干燥时间 5. 对比率 6. 低温稳定性 7. 耐碱性 8. 耐洗刷性 9. 拉伸强度 10. 断裂伸长率		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 JG/T 172-2005 中内墙的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2014 年 03 月 18 日	(检验测试章)

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401BW197

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (内墙)	检验结果	单项结论
1	容器中状态		搅拌混合后无硬块, 呈均匀状态	搅拌混合后无硬块, 呈均匀状态	合格
2	施工性		施工无障碍	施工无障碍	合格
3	涂膜外观		正常	正常	合格
4	干燥时间(表干)/h		≤2	0.4	合格
5	对比率		≥0.93	0.93	合格
6	低温稳定性		不变质	不变质	合格
7	耐碱性		48h 无异常	48h 无异常	合格
8	耐洗刷性/次		≥1000	1000	合格
9	拉伸强度/MPa (标准状态)		≥1.0	1.2	合格
10	断裂伸 长率/%	标准状态下	≥150	182	合格
		热处理	≥80	122	合格
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

