



验 报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201704AC188



样品名称: 轻集料混凝土小型空心砌块

Sample Name

受检单位: 大厂回族自治县合鑫建业建材有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201704AC188

第1页共2页

产品名称	轻集料混凝土小型空心砌块	检验类别	抽样检验工工						
受检单位	大厂回族自治县合鑫建业建材有 限公司	生产日期							
生产单位	大厂回族自治县合鑫建业建材有 限公司	规格型号	400mm×200mm×200mm						
抽样地点	企业成品库房	商标							
抽样人	陈嘉宇、谷冰堂、十二十二十二	等级	MU3.5 级						
抽样日期	2017年04月18日	抽样数量	132块						
样品状态	块状 500	抽样基数	10000块						
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心								
检验依据	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》								
检验项目	1. 尺寸偏差 2. 外观质量 3. 密度等级 4. 抗压强度 5. 放射性(放射性比活度)								
检验结论	*经检验,抽检样品的尺寸偏差、外观质量的检验结果符合标识GB/T 15229-2011 的技术指标要求;密度等级的检验结果符合标识GB/T 15229-2011 中密度等级 900 级的技术指标要求;抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU3.5 的技术指标要求;抗射性(放射性比活度)的检验结果符合标准 GB6566-2010 中 A 类装作 装修材料的技术指标要求,产销与使用范围不受限制。*								
認			17年04月25日						

备注: (此处空白)

· 拉路测试中心"农 公验检测专用章

电话: 010-51164723

批准: 多种人 审核: 785 6 编制: 苏克

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201704AC188

第2页 共2页

序号	認	检验	项目	标准要求		检验结果		单项 结论
	尺寸	了了了 *废 了了了		9:3:43:13:55		2~+2		合格
	偏差		宽度。	\$25 3 25		-2~+2		合格
27	/mm	1375	高度	3043		FF F1~+2 50		合格
認	外质	最小外壁 厚/mm	用于非	≥20		1327.33		合格
F825		/////////////////////////////////////	承重墙体	≥20		22		合格
2		缺核	个数/块	F0 C1 €20 P34		1350 CS 21		合格
			三个方向投影 的最大值/mm	≤20		35025		合格
		裂缝延伸的累计尺寸 /mm		≤30				合格
	密度等级/(kg/m³) (密度等级 900 级)			≥810, ≤900		880		合格
はな	抗压强度/MPa (强度等级 MU3.5)		平均值	最小值	平均值	最小值	合格	
			≥3.5	≥2.8	3.7	3.5		
	放射性 (放射性比活度) (A 类)		内照射指数 (I _{Ra}) ≤1.0		1940.1933		合格	
語			外照射指数 (Iγ)≤1.3		0.4		合格	

(以下空白)

备注: (此处空白)

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com