

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW105

样品名称:	外墙条性퉸丁
Sample Name	
委托单位: Client	北京华瑞万鑫装饰工程有限公司
检验类别:	委托检验
Test Type	296729629675675675675675

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW105

第1页共2页

样品名称	外墙柔性腻子	检验类别	委托检验		
委托单位	北京华瑞万鑫装饰工程有限公司 商 标		华瑞		
生产单位	北京华瑞万鑫装饰工程有限公司	等级	经组织		
生产日期	2014年06月01日	样品编号			
来样日期	2014年06月03日	规格型号	干粉型		
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》				
检验项目	1. 耐水性 2. 粘结强度(标准状态) 3. 初期干燥抗裂性(单道施 厚度≤1.5mm的产品)				
	经检验,送检样品的耐水性、 裂性(单道施工厚度≤1,5mm的产品 中柔性(R)的技术指标要求。				
检验结论					
	签发日期: 2014年07月10日				
中国共业的	でいるようもんとからようしたよう	(检验)	則试章)		

备注: (此处空白)

批 准:

审核: 74:70

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW105

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论
	耐水性 (96h)		无异常	无异常	合格
2	粘结强度, MPa	标准状态	≥ 0.60	0.71	合格
3	初期干燥抗裂性 (6h)	单道施工厚 度≤1.5mm 的产品	1mm 无裂纹	1mm 无裂纹	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。



电话: 010-51164723

邮编: 100024