



2012003084M



# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DW113

DMTC

样品名称: 外墙质感涂料

Sample Name

委托单位: 北京双宏兴达涂料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DW113

第 1 页 共 3 页

样品名称	外墙质感涂料	检验类别	委托检验
委托单位	北京双宏兴达涂料厂	商 标	—
生产单位	北京双宏兴达涂料厂	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 09 月 04 日	规格型号	W 型
样品数量	5kg	样品状态	粘稠液体
检验依据	JG/T 24-2000 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》		
检验项目	1. 容器中状态      2. 施工性      3. 涂料低温贮存稳定性 4. 涂料热贮存稳定性      5. 初期干燥抗裂性      6. 干燥时间 7. 耐碱性      8. 耐冲击性      9. 涂层耐温变性      10. 耐水性 11. 耐沾污性      12. 粘结强度      13. 耐人工老化		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 JG/T 24-2000 中 W 型 (外用) 的技术指标要求。*  签发日期: 2014 年 11 月 17 日 (检验测试章)		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DW113

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求 W 型 (外用)	检验结果	单项结论
1	容器中状态	搅拌后无结块, 呈均匀状态	搅拌后无结块, 呈均匀状态	符合
2	施工性	喷涂无困难	喷涂无困难	符合
3	涂料低温贮存稳定性	3 次试验后, 无结块、 凝聚及组成物的变化	无结块、凝聚及 组成物的变化	符合
4	涂料热贮存稳定性	1 个月试验后, 无结 块、霉变、凝聚及组 成物的变化	无结块、霉变、 凝聚及组成物的 变化	符合
5	初期干燥抗裂性	无裂纹	无裂纹	符合
6	干燥时间 (表干), h	$\leq 4$	2.0	合格
7	耐碱性	96h 涂层无起鼓、开 裂、剥落, 与未浸泡 部分相比, 允许颜色 轻微变化	96h 涂层无起鼓、 开裂、无剥落, 无变色	符合
8	耐冲击性	涂层无裂纹、剥落及 明显变形	涂层无裂纹、剥 落、无明显变形	符合
9	涂层耐温变性	10 次涂层无粉化、开 裂、剥落、起鼓, 与 标准板相比, 允许颜 色轻微变化	涂层无粉化、开 裂、剥落、起鼓, 无变色	符合
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DW113

第 3 页 共 3 页

序号		检验项目	标准要求 W 型（外用）	检验结果	单项结论
10		耐水性	96h 涂层无起鼓、开裂、剥落，与未浸泡部分相比，允许颜色轻微变化	96h 涂层无起鼓、无开裂、无剥落，无变色	符合
11		耐沾污性	5 次循环试验后， ≤2 级	2 级	合格
12	粘结强度，MPa	标准状态	≥0.70	0.75	合格
		浸水后	≥0.50	0.57	合格
13		耐人工老化	500 h 涂层无开裂、起鼓、剥落，粉化 0 级，变色 ≤1 级	500 h 涂层无开裂、起鼓、剥落，粉化 0 级，变色 1 级	合格
(以下空白)					
备注：（此处空白）					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry