



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC306

样品名称:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	27
Sample Name	理的经验的特殊	
受检单位:	南通市通燃建材有限公司	
Client		
检验类别:	型式检验	H
Test Type		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC306

第1页共2页

产品名称	胶粘剂 1000000000000000000000000000000000000	检验类别	型式检验			
受检单位	南通市通燃建材有限公司	生产日期	2014年02月			
生产单位	南通市通燃建材有限公司	规格型号	干粉型			
抽样地点	企业成品库房	商标	學可能			
抽样人	王明轩 苏亮	等级	结合性结果			
抽样日期	2014年03月20日	抽样数量	10kg			
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 DG/TJ 08-2138-2014《发泡水泥板保温系统应用技术规程》					
检验项目	1. 拉伸粘结强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘结强度(与发泡水泥板 3. 可操作时间					
检验结论	*依据标准 JG 149-2003 规定的试验方法进行检验,抽检样品所参目的检验结果符合标准 DG/TJ 08-2138-2014 中胶粘剂的技术指标要求签发日期: 2014 年 07 月 11 日 (检验测试章)					

备注: (此处空白)

批准: C



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC306

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
	拉伸粘结强度 (与水泥砂浆)	原强度	≥0.60	0.81	合格
	/MPa	耐水	≥0.40	0.71	合格
2.52.50	拉伸粘结强度 (与发泡水泥板) /MPa	原强度	≥0.10, 破坏在发泡水 泥板上	0.12, 破坏在发泡水 泥板上	合格
		耐水	≥0.08, 破坏在发泡水 泥板上	0.10, 破坏在发泡水 泥板上	合格
3	可操作时间/h		1.5 ~ 4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 发泡水泥板密度: 310kg/m3。



邮编: 100024