

检

验

报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC165

样品名称:

聚合物粘结砂浆

Sample Name

受检单位:

北京德润佳业新型建材有限公司

Client

检验类别

抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC165 第1页共2页 产品名称 聚合物粘结砂浆 检验类别 抽样检验 受检单位 北京德润佳业新型建材有限公司 生产日期 生产单位 北京德润佳业新型建材有限公司 规格型号 干粉型 抽样地点 企业成品库房 商 标 王明轩 陈嘉宇 抽样人 等 级 抽样日期 2016年01月11日 抽样数量 10kg 样品状态 粉状, 无结块 抽样基数 5t 抽样单位 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 检验依据 JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 检验项目 1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) *经检验, 抽检样品的拉伸粘接强度(与水泥砂浆)的检验结果符合 标准 JG 149-2003 中胶粘剂的技术指标要求。* 检验结论 签发日期: 2016年02月22日 (检验测试章) 备注: (此处室白)

ttt.

准:

制: 多人之产



(国家) 检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

鷓編: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC165

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 原强度 (与水混砂浆)	≥0.60	0.86	合格
	/MPa 耐米	≥0.40	0.72	合格

配比: 粉:水=4:1。