

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AW006

样品名称:	外墙柔性腻子
Sample Name	
委托单位:	北京基路伯建筑材料有限公司
Client	
检验类别:	10 P 7 6 P

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AW006

第1页共2页

			2 1 4 2			
样品名称	外墙柔性腻子	检验类别	委托检验			
委托单位	北京基路伯建筑材料有限公司	商标	是相對			
生产单位	北京基路伯建筑材料有限公司	等级	胡桃			
生产日期	的。我们的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	样品编号	招紹			
来样日期	2014年03月14日	规格型号	干粉型			
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》					
检验项目	1. 耐水性 2. 粘结强度(标准状态) 3. 初期干燥抗裂性(单道施工厚度≤1.5mm 的产品)					
	*经检验,送检样品的耐水性、 裂性(单道施工厚度≤1.5mm的产品 中柔性(R)的技术指标要求。*					
检验结论						
認與	签发1	到期: 2014年04				
各注,(此处	新拉·特里·特·特·	(检验测	11元草)			

备汪: (此处空白)

批 准:

制:



(国家)建筑材料下出生 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024

## (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AW006

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论
ı	耐水性 (96h)		无异常	无异常	合格
2	粘结强度, MPa	标准状态	> 0.60	0.76	合格
539	初期干燥抗裂性 (6h)	单道施工厚 度≤1.5mm 的产品	1mm 无裂纹	1mm 无裂纹	合格

(以下空白)

备注: 配比 粉:水=1:0.40。