



2012003984M



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW103



样品名称: SF 憎水膨珠保温砂浆

Sample Name

委托单位: 北京博盛达装饰工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
National Building Material Industry Technical Supervision Research Center



2012003004M (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW103

第 1 页 共 2 页

样品名称	SF 憎水膨珠保温砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京博盛达装饰工程有限公司	商 标	—
生产单位	北京博盛达装饰工程有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 02 月 02 日	规格型号	—
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的混合物, 无结块
检验依据	JG/T 283-2010 《膨胀玻化微珠轻质砂浆》		
检验项目	1. 干表观密度 2. 导热系数 3. 抗压强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的干表观密度、导热系数、抗压强度的检验结果符合标准 JG/T 283-2010 中保温隔热型膨胀玻化微珠轻质砂浆的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 03 月 12 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center for the Building Material Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW103

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (保温隔热型膨胀 玻化微珠轻质砂浆)	检验结果	单项结论
1	干表观密度/(kg/m^3)	≤ 300	290	合格
2	导热系数/[$\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$]	≤ 0.070	0.069(平均温 度 25.00℃)	合格
3	抗压强度(墙体用)/MPa	≥ 0.20	0.40	合格

(以下空白)

备注: 配比: 料: 水=1: 0.80。

