



# 验

报 告

TEST REPORT

中心编号(No.); 201602AC165

样品名称:

玻化微珠保温砂浆

Sample Name

受检单位: 北京奋飞伟业建筑材料有限责任公司

Client

检验类别:

抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AC165		第1页共2页			
产品名称	玻化微珠保温砂浆	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京奋飞伟业建筑材料有限责任公司	生产日期	1		
生产单位	北京奋飞伟业建筑材料有限责任公司	规格型号			
抽样地点	企业成品库房	商标			
抽样人	陈嘉宇  王明轩	等级			
抽样日期	2016年02月02日	抽样数量	100kg		
样品状态	颗粒与干粉料的混合物,无结块	抽样基数	5t		
抽样单位	<b>建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心</b>				
检验依据	JG/T 283-2010《膨胀玻化微珠轻质砂浆》				
检验项目	1. 干表观密度 2. 导热系数 3. 抗压强度				
检验结论	*经检验, 抽检样品的干表观密度、符合标准 IG/T 283-2010 中保温隔热型标要求。*	导热系数、抗压强度的检验结果 膨胀玻化微珠轻质砂浆的技术指 2016年03月20日 (检验测试章)			
备注:(此处空					

批准!

**み**审核: 7

1441

编制:3人士生



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告 TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AC165

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (保温隔热型膨胀 玻化微珠轻质砂浆)	检验结果	单项结论
Ti	千表观密度/(kg/m³)	≤300	288	合格
2	导热系数/[ W/(m·K)]	€0.070	0.068(平均温 度 25.00°C)	合格
3	抗压强度(墙体用)/MPa	≥0.20	0.40	合格

(以下空白)

备注:配比: 料:水=1.0:0.80。