



TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC260

| 样品名称: | 瓷砖粘结剂 |
|--------------------|--|
| Sample Name | जिस्सा स्थानिक |
| 受检单位: Client | 北京永鑫智远科技发展有限公司 |
| 检验类别: Test Type | 相样检验 1000000000000000000000000000000000000 |

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





150002283084 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

| 中心编号(No.): 201601AC260 | | 第 | 1页共2页 | | |
|------------------------|---|------------------------|--|--|--|
| 产品名称 | 光砖粘结剂 6000000000000000000000000000000000000 | 检验类别 | 抽样检验 | | |
| 受检单位 | 北京永鑫智远科技发展有限公司 | 生产日期 | 10000000000000000000000000000000000000 | | |
| 生产单位 | 北京永鑫智远科技发展有限公司 | 规格型号 | 干粉型 | | |
| 抽样地点 | 企业成品库房 | 商标 | THE PERSON | | |
| 抽样人 | 陈嘉宇 王明轩 | 等级 | THE PARTY. | | |
| 抽样日期 | 2016年01月30日 | 抽样数量 | 20kg | | |
| 样品状态 | 粉状,无结块 | 抽样基数 | 5t - 5t | | |
| 抽样单位 | 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督 | 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 | | | |
| 检验依据 | JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》 | | | | |
| 检验项目 | 1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度 | | | | |
| 检验结论 | *经检验, 抽检样品的拉伸胶粘质验结果符合标准 JC/T 547-2005 中普通 | 型胶粘剂(C1 | 的技术指标要求。 | | |
| 西岛级 | 签发目 | 明: 2016年(| | | |
| 备注:(此处空 | 260 700 700 700 700 | 1000 | 测试章》 | | |
| 更能 | | | | | |

批准: 如 和 核: 张和

编制:

检验单位地址; 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC260

第2页 共2页

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 [普通型胶粘剂 (C1)] | 检验结果 | 单项结论 |
|----|--------------------|--------------------------|------|------|
| | 拉伸胶粘原强度/MPa | ≥0.5 | 0.8 | 合格 |
| 2 | 漫水后的 拉伸胶粘强度/MPa | ≥0.5 | 0.5 | 合格 |

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=4: 1。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024