



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BC144

样品名称:	聚合物抹面砂浆		
Sample Name			
受检单位: Client	北京百圣群工贸有限公司		
检验类别:	抽样检验		
Test Type			

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





#### 2012003084M (2012)建 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BC144

第1页共2页

备注:(此外	下るやとなっていっていっている。	67.69元69元69元69元69元69元60元66260元60元66260元69元69元69元69元69元69元69元69元69元69元69元69元69元				
检验结论	*经检验,抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 中抹面胶浆的技术指标要求。*  签发日期: 2014 年 05 月 19 日					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板	、) 2. 柔韧性	3. 可操作时间			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
样品状态	无结块粉状	抽样基数	10t 32 52 5			
抽样日期	2014年03月07日	抽样数量	10kg			
抽样人	邓杰、陈嘉宇	等级				
抽样地点	公司仓库	商。标	路路路			
生产单位	北京百圣群工贸有限公司	规格型号	問題都是			
受检单位	北京百圣群工贸有限公司	生产日期	2014年02月03日			
产品名称	聚合物抹面砂浆	检验类别	抽样检验			

批 准:

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BC144

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
		原强度	≥0.10,破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.12,破坏界面在 膨胀聚苯板上	合格
	拉伸粘接强度 1 (与膨胀聚苯 板)/MPa	耐水	≥0,10,破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.11,破坏界面在 膨胀聚苯板上	合格
		一种涂融	≥0.10,破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.11,破坏界面在 膨胀聚苯板上	合格
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	€3.0	2.9	合格
3	可操作时间/h		1.5 - 4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=1.0:0.22;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³.

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024