



150002283084



# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509DW011



样品名称: 耐碱网格布

Sample Name

委托单位: 河北省河间市鑫源网格布厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509DW011

第 1 页 共 2 页

样品名称	耐碱网格布	检验类别	委托检验
委托单位	河北省河间市鑫源网格布厂	商 标	—
生产单位	河北省河间市鑫源网格布厂	等 级	—
生产日期	2015 年 09 月 15 日	样品编号	—
来样日期	2015 年 09 月 18 日	规格型号	160g
样品数量	2m <sup>2</sup>	样品状态	网状
检验依据	JG 149-2003 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》		
检验项目	1. 单位面积质量 2. 耐碱断裂强力 (经、纬向) 3. 耐碱断裂强力保留率 (经、纬向) 4. 断裂应变		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 JG-149-2003 中耐碱网布的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 12 月 07 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
**建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心**  
 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201509DW011

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (耐碱网布)	检验结果	单项结论
1	单位面积质量, (g/m <sup>2</sup> )		≥130	162	合格
2	耐碱断裂强力, (N/50mm)	经向	≥750	759	合格
		纬向	≥750	941	合格
3	耐碱断裂强力保 留率, %	经向	≥50	66	合格
		纬向	≥50	56	合格
4	断裂应变, %	经向	≤5.0	2.6	合格
		纬向	≤5.0	2.8	合格
(以下空白)					
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼      电话: 010-51164723      邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
 Technical Supervision and Research Center of the Building Material Industry