

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201308DW142

样品名称:	2700天然石粉——TOPTOPT
Sample Name	
委托单位:	北京市民尚建筑装饰工程有限公司
Client	
检验类别:	全面里的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
Test Type	

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201308DW142

第1页共2页

1 0 200 2 (7	10.). 201900D W172	747 7 324	N 7 2 9		
样品名称	天然石粉	检验类别	委托检验		
委托单位	北京市民尚建筑装饰工程有限公司	商标	1911		
生产单位	北京市民尚建筑装饰工程有限公司	等级	优等品		
生产日期	はおればおれば	样品编号			
来样日期	2013年08月16日	规格型号			
样品数量	粉料 5kg、液料 5kg	样品状态	无结块粉料+液 体		
检验依据	GB/T 9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》 GB/T 9779-2005《复层建筑涂料》				
检验项目	1.容器中状态 2.施工性 3.干燥时间 4.涂膜外观   5.耐碱性 6.耐洗刷性 7.耐水性 8.初期干燥抗裂性   9.粘结强度 10.耐冲击性				
检验结论	*经检验,送检样品的容器中状态 耐碱性、耐洗刷性、耐水性的检验结果 品的技术指标要求;初期干燥抗裂性、 符合标准 GB/T 9779-2005 的技术指标 签发	R符合标准 GB/T 、粘结强度、耐 要求。* 日期: 2013 年	9755-2001 中一等中击性的检验结果		

备注: (此处空白)

批准是如何之审核: 3公和 编制: 南

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201308DW142

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
	容器	音中状态	无硬块, 搅拌后呈均 匀状态	无硬块,搅拌后呈 均匀状态	合格
2	施工性		刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	合格
3	干燥时间(表干), h		<b>∫</b>  ≤2		合格
443	涂膜外观		正常	正常	合格
5	耐碱性 (48h)		<b>无异常</b>	无异常	合格
6	耐洗刷性, 次		≥1000	1000	合格
7	耐水性 (96h)		无异常	无异常	合格
8	初期干燥抗裂性		无裂纹	无裂纹	符合
9	粘结强 度/MPa	标准状态 E、Si	≥0.7	FE 1.2 CES	合格
		浸水后 E、Si、CE	≥0.5	1.0	合格
10	耐冲击性		无裂纹、剥落以及明 显变形	无裂纹、无剥落、 无明显变形	符合

备注: 配比: 粉料:液料=1.0:0.5。