



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304DW141

样品名称:	外墙柔性抗裂腻子
Sample Name	
委托单位: Client	北京亚星基业技术开发有限公司
检验类别: Test Type	委托检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 2012003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304DW141

第1页共2页

中心细亏(1)	(0.): <u>201304DW141</u>	X2 1	第1次 八七次				
样品名称	外墙柔性抗裂腻子	检验类别	委托检验				
委托单位	北京亚星基业技术开发有限公司	商标	は記録				
生产单位	北京亚星基业技术开发有限公司	等级					
生产日期	2013年03月10日	样品编号	學。				
来样日期	2013年04月23日	规格型号					
样品数量	50kg	样品状态	无结块粉状				
检验依据	GB/T 23455-2009《外墙柔性腻子》						
检验项目	1.初期干燥抗裂性 2.与陶瓷砖的拉伸粘结强度(标准状态) 3.柔韧性(标准状态)						
检验结论	*经检验,送检样品的初期干燥抗准状态)、柔韧性(标准状态)的检验结型的技术指标要求。*	课符合标准 GB/T	23455-2009 中 I				

备注: (此处空白)

批准:

审核: 于建了

编制:



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201304DW141

第2页共2页

序号	检验项目 初期干燥抗裂性(6h)		标准要求 (Ⅱ型)	检验结果	单项结论
			无裂纹	无裂纹	符合
2	与陶瓷砖的 拉伸粘结强 度/MPa	标准状态	≥0.5	0.7	合格
3	柔韧性	标准状态	直径 50mm, 无裂纹	无裂纹	符合

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.26。



电话: 010-51164723

邮编: 100024