



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC208

三河市海利吉强新型环保建材有限公司

样品名称: 建筑保温砂浆

Sample Name

受检单位: 三河市海利吉强新型环保建材有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC208

第 1 页 共 3 页

产品名称	建筑保温砂浆	检验类别	型式检验
受检单位	三河市海利吉强新型环保建材有限公司	生产日期	2015 年 01 月 10 日
生产单位	三河市海利吉强新型环保建材有限公司	规格型号	II 型
抽样地点	企业成品库房	商 标	—
抽 样 人	王明轩 张媛	等 级	II 型
抽样日期	2015 年 01 月 15 日	抽样数量	100kg
样品状态	颗粒与干粉料的混合物, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》		
检验项目	1. 外观质量 2. 分层度 3. 堆积密度 4. 干密度 5. 抗压强度 6. 导热系数 7. 线收缩率 8. 压剪粘结强度 9. 软化系数 10. 燃烧性能级别 11. 抗冻性 12. 石棉含量 13. 放射性 (放射性比活度)		
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 20473-2006 中 II 型的技术指标要求。* 签发日期: 2015 年 04 月 19 日 (检验测试章)		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

OMTC

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC208

第 2 页 共 3 页

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (II型)	检验结果	单项结论
1	外观质量		均匀、干燥无结块的颗粒状混合物	均匀、干燥无结块的颗粒状混合物	符合
2	分层度/mm		≤20	12	合格
3	堆积密度/(kg/m³)		≤350	292	合格
4	干密度/(kg/m³)		301~400	330	合格
5	抗压强度/MPa		≥0.40	0.51	合格
6	导热系数(平均温度: 25.00℃)/[W/(m·K)]		≤0.085	0.083	合格
7	线收缩率/%		≤0.30	0.29	合格
8	压剪粘结强度/kPa		≥50	92	合格
9	软化系数		≥0.50	0.73	合格
10	燃烧性能级别		A级	A(A ₁)级	合格
11	抗冻性 (15次冻融循环)	质量损失率/%	≤5	4.2	合格
		抗压强度 损失率/%	≤25	22	合格
12	石棉含量		不含石棉纤维	不含石棉纤维	符合
备注: (此处空白)					

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51154723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC208

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求 (II型)	检验结果	单项结论
13	放射性 (放射性比活度)	内照射指数 (I_{Ra}) ≤ 1.0	0.1	合格
		外照射指数 (I_{γ}) ≤ 1.0	0.3	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 料: 水=1: 0.80;

(2) 石棉含量试验外分包;

(3) 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry