



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW270

样品名称: 保温钉
Sample Name

委托单位: 东旺华奥 (北京) 科技发展有限责任公司
Client

检验类别: 委托检验
Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

50002283084 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW270

	TENNESSON TO THE TOP IN	牙	1贝天2页	
样品名称	保温行为中国的中国	检验类别	委托检验	
委托单位	东旺华奥(北京)科技发展有限责任 公司	商标	东旺华奥	
生产单位	东旺华奥(北京)科技发展有限责任 公司	等 级		
生产日期	2016年03月20日	样品编号		
来样日期	2016年05月25日	规格型号	φ 8 mm×132mm	
样品数量		样品状态	钉状, 外观完好	
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》			
检验项目	1. 单个锚栓抗拉承载力标准值			
检验结论	*经检验,送检样品的单个锚栓抗拉准 JG 149-2003 中锚栓的技术指标要求。	<b>永载力标准值</b>	的检验结果符合标	
超距	签发日期: 2016年05月30日			
特智	(检验测试章)			
备注:(此处空白)		<b>一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个</b>		

批 准:

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW270

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (锚栓)	检验结果	单项结论
	单个锚栓抗拉承载力 标准值/kN	≥0.30	0.85	合格。

(以下空白)

备注:基材 C25 混凝土,有效锚固深度 50mm。

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024

