



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW106

委托单位: 北京华丰红瑞科技发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW106

第1页共2页

1 0 3 1 5 (140.). 20100 11 11 100			20 11 - 10		
样品名称	瓷砖粘结剂 1000000000000000000000000000000000000	检验类别	委托检验		
委托单位	北京华丰红瑞科技发展有限公司	商标	华丰红瑞		
生产单位	北京华丰红瑞科技发展有限公司	等级			
生产日期		样品编号	1913 E		
来样日期	2015年01月04日	规格型号	千粉型		
样品数量	20kg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》				
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度				
检验结论	*经检验,送检样品的拉伸胶粘原强度、浸水后的拉伸胶粘强度的检验结果符合标准 JC/T 547-2005 中普通型胶粘剂 (C1)的技术指标要求。				
	益发日	期: 2015 年 0	PACIFIC ALL		
友計 (16.41	いいかけれれているとはいい	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TO VE SK		

备注: (此处空白)

批准:

审核: 3经办门

编制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW106

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 [普通型胶粘剂 (C1)]	检验结果	单项结论
	拉伸胶粘原强度/MPa	> 0.5	0.8	合格。
2	浸水后的拉伸胶粘强度 /MPa	> 0.5	0.5	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=4:1。