





验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303BC281

样品名称:	料结砂浆 ***		
Sample Name			
受检单位:	北京市筑邦伟业科技发展有限公司		
Client			
检验类别:	型式检验		
Test Type	的复数形式的 化二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

(2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303BC281

第1页共2页

Contract Con		A PARTY OF THE PAR	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				
产品名称	粘结砂浆	检验类别	型式检验				
受检单位	北京市筑邦伟业科技发展有限公司	生产日期	2013年03月21日				
生产单位	北京市筑邦伟业科技发展有限公司	规格型号					
抽样地点	公司仓库	商标					
抽样人	张嫚 陈嘉宇	等级					
抽样日期	2013年03月29日	抽样数量	5kg				
样品状态	无结块粉状	抽样基数	3t				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心						
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》						
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 3. 可操作时间						
检验结论	*经检验,抽检样品所检项目检验技术指标要求。*		G 149-2003 中胶粘剂的				

备注: (此处空白)

批准:

审核:

王英双

编制:

南

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303BC281

第2页共2页

序号	检验项	稳岭面目	标准要求 (胶粘剂)	松岭生中	单项结论
	拉伸粘接强度 (与水泥砂	原强度	≥0.60	0.72	合格
	泉)/MPa	耐水	≥0.40	0.52	合格
2	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯 板)/MPa	原强度	≥0.10、破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.12,破坏界面在 膨胀聚苯板上	合格
		耐水	≥0.10,破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.11,破坏界面在 膨胀聚苯板上	合格
3	可操作时间/h		1.5 ~ 4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=1:0.20;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³。

大中心

:试章