



20120030848

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW348

QMTCC

样品名称: 聚合物粘结砂浆

Sample Name

委托单位: 北京贝克涂料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

QMTCC



2012003084M (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW348

第 1 页 共 2 页

| | | | |
|------|--|------|---------|
| 样品名称 | 聚合物粘结砂浆 | 检验类别 | 委托检验 |
| 委托单位 | 北京贝克涂料有限公司 | 商 标 | — |
| 生产单位 | 北京贝克涂料有限公司 | 等 级 | — |
| 生产日期 | — | 样品编号 | — |
| 来样日期 | 2015 年 02 月 27 日 | 规格型号 | 干粉型 |
| 样品数量 | 10kg | 样品状态 | 粉状, 无结块 |
| 检验依据 | JG-149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 | | |
| 检验项目 | 1. 拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) | | |
| 检验结论 | <p>*经检验, 送检样品的拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) 的检验结果符合标准 JG 149-2003 中胶粘剂的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 03 月 28 日 (检验测试章)</p> | | |
| 备注: | (此处空白) | | |

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Centre of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW348

第 2 页 共 2 页

| 序号 | | 检验项目 | | 标准要求 (胶粘剂) | 检验结果 | 单项结论 |
|----------------|---------------------------|------|-------------|---------------|------|------|
| 1 | 拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa | 原强度 | ≥ 0.60 | 0.87 | 合格 | |
| | | 耐水 | ≥ 0.40 | 0.71 | 合格 | |
| (以下空白) | | | | | | |
| 备注：配比：粉：水=4：1。 | | | | | | |

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technology Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

QMTCC