



# 报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW111

样品名称:	连锁砌块。
Sample Name	
委托单位:	北京华荣合盛建材有限公司
Client	
检验类别:	2000年1000年1000年1000年100日 - 1000年100日 - 10

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 2012003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW111

第1页共2页

	TOTAL TOTAL	MITHURA	第1次六2次				
样品名称	连锁砌块。	检验类别	委托检验 2000年				
委托单位	北京华荣合盛建材有限公司	商。标	褐貂蛤				
生产单位	北京华荣合盛建材有限公司	等级	MU5.0				
生产日期		样品编号					
来样日期	2015年08月03日	规格型号	400mm×200mm×100mm				
样品数量		样品状态	块状,外观完好				
检验依据	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》						
检验项目	1. 密度等级 2. 抗压强度						
	*经检验,送检样品的密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中密度等级 1000 级的技术指标要求;抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU5.0 的技术指标要求。*						
检验结论							
五字	23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-2						
经结婚	签发日期: 2015年08月18日						
THE STATE			验测试章)				
备注:(此处	であずいしているようかはある	TOTAL	とって、工人の一体に概念の				

批

编 制:

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW111

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
	密度等级/ (kg/m³) (密度等级 1000 级)	≥910, ≤1000		925		10000000000000000000000000000000000000
	抗压强度/MPa 2 (强度等级 MU5,0)	平均值	最小值	平均值	最小值	
		≥5.0	≥4.0	5.0	4.8	

《以下空白》

备注:(此处空白)