



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW362

样品名称:	SF 憎水膨珠保温砂浆		
Sample Name	的经验的特殊的	胡	
委托单位:	北京芳业达建材有限公司	强	
Client			
检验类别:	委托检验	製	
Test Type			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW362

第1页共2页

-						
样品名称	SF 憎水膨珠保温砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	北京芳业达建材有限公司	商标				
生产单位	北京芳业达建材有限公司	等级	A级			
生产日期		样品编号	生态表现			
来样日期	2013年03月29日	规格型号				
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的混 合物,无结块			
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆 JG/T 283-2010《膨胀玻化微珠轻 GB/T 10303-2001《膨胀珍珠岩鏡	质砂浆》				
检验项目	1. 干表观密度 2. 抗压强度 3.导热系数 4. 燃烧性能级别 5. 憎水率					
检验结论	*经检验,送检样品的干表现符合标准JG/T 283-2010 中保温隔要求;燃烧性能级别的检验结果符求;憎水率的检验结果符合标准	热型膨胀玻化微珠 F合标准 GB/T 2047 GB/T 10303-2001 的 发日期: 2013 年	轻质砂浆的技术指标 3-2006 的技术指标要			

备注: (此处空白)

批 准: (

制:

检验测试章

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW362

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (保温隔热 型膨胀玻化微 珠轻质砂浆)	检验结果	单项结论
	干表观密度/(kg/m³)	≤300	190	合格
2	抗压强度(墙体用)/MPa	≥ 0.20	0.22	合格
3	导热系数/[W/(m·K)]	≤0.070	0.054(平均温 度 25.00℃)	合格
4	燃烧性能级别	A级	A级	合格
5	增水率/%	≥98	98	合格

(以下空白)

备注: 配比: 料:水=1:0.80。

邮编: 100024