





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AW063

样品名称:	600000 耐水腻子 1000000000000000000000000000000000000		
Sample Name			
委托单位: Client	北京松林旺建筑涂料厂		
检验类别: Test Type	委托检验		

(国家)建筑材料工业技术监督研究事心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





# (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AW063

第1页共2页

WITH THE TH		77 1	火 共 2 火			
样品名称	耐水腻子	检验类别	委托检验			
委托单位	北京松林旺建筑涂料厂	商标	松林牌			
生产单位	北京松林旺建筑涂料厂	样品状态	粉状, 无结块			
生产日期		生产批号	1812.83			
来样日期	2013年02月22日	样品编号				
样品数量	20kg	规格型号	于粉型			
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用赋子》					
检验项目	1. 初期干燥抗裂性 (3h) 2. 粘结强度					
检验结论	*经检验,送检样品的初期干燥抗裂性(3h)、粘结强度的检验结果符合标准 JG/T 298-2010 中耐水型(N)的技术指标要求。  签发日期: 2013 年 04 月 15 日 检验测试章)					

备注: (此处空白)

批准:

审核: 王埃如

编制:

佛

检验单

地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AW063

第2页 共2页

THIT	检验项目 初期干燥抗裂性(3h)		7,-2, 7,-2,		
序号			标准要求 耐水型(N)	检验结果	单项结论
Fr.			无梨纹	无裂纹	合格
2 粘结强度,M	粘结强度,MPa -	标准状态	>0.50	0.70	合格
	智能相	浸水后	>0.30	0.52	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.40。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心