

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW006

三升对印度

样品名称:	聚合物粘结砂浆	1747	
Sample Name		開始	
委托单位: Client	北京奧通涂料有限公司		
检验类别:	委托检验		
Test Type	7130 25 04 43 0 13 0 5 13 0 2	1903	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW006

中心細方(1	No.): 201406AW006	第1	贝 共 2 贝			
样品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	北京奥通涂料有限公司	商标				
生产单位	北京奥通涂料有限公司	等级				
生产日期		样品编号				
来样日期	2014年06月10日	规格型号	干粉型			
样品数量	10kg	样品状态	粉状, 无结块			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 3. 可操作时间					
	经检验,送检样品所检项目的 剂的技术指标要求。	为检验结果符合标准 JC	3 149-2003 中胶*			
检验结论		1 元混				
	签约	发日期: 2014 年 07 (检验测	月 28 日			
备注:(此处	空白)	检验测	17			

准: (





检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW006

第2页共2页

	A TALLEY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE			和 4 火 六 4 火	
序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	> 0.60	0.87	合格
		耐水	≥ 0.40	0.71	合格
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板)	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
	(与膨胀浆本板) /MPa	耐水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
3	可操作时间/h		1.5 ~ 4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。



水

4