



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510BC175

高分子自粘防水卷材

样品名称:

[非沥青基反应型湿(预)铺式]

Sample Name

受检单位: 北京建中防水保温工程集团有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510BC175 第1页共2页 高分子自粘防水卷材 产品名称

[非沥青基反应型湿(预)铺式] 北京建中防水保温工程集团有限公司 受检单位 生产日期

生产单位 北京建中防水保温工程集团有限公司 规格型号 2.0mm 厚

抽样地点 公司仓库

商 DFZ. 标

抽样人 孙士杰 一陈嘉宇

等 级

检验类别

抽样检验

2015年10月27日 抽样日期

抽样数量 10m<sup>2</sup>抽样基数

1000m<sup>2</sup>

样品状态 惠状

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

检验依据

抽样单位

GB 23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》

GB/T 23457-2009《预铺/湿铺防水卷材》

检验项目

1. 拉伸性能 2. 耐热性

3. 低温弯折性 4. 钉杆撕裂强度

\*依据标准 GB 23441-2009 规定的试验方法进行检验, 抽检样品的拉 伸性能、耐热性、低温弯折性、钉杆撕裂强度的检验结果符合标准 GB/T 23457-2009 中预铺防水卷材 (P类) 的技术指标要求。\*

检验结论

签发日期: 2015年11月19日

及於

(检验测试章)

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

心编号(No.): 201510BC175

第2页共2页

序号	检验项目			标准要求 预铺防水卷材 (P类)	检验结果	单项结论
DE L		拉力/ (N/50mm)	纵向	≥500	574	合格
	拉伸		横向	≥500	580	合格
	性能	膜断裂伸长率/%	纵向	≥400	436	合格
HILL	STATE OF THE STATE		横向	≥400	424	合格
22	is the second			70℃, 2h 无位 移、流淌、滴落	70℃, 2h 无位 移、流淌、滴落	符合
30	人 人 低温变折性 口口			-25℃, 无裂纹	-25℃, 无裂纹	符合
144	有杯撕裂强度/N		纵向	≥400	446	合格
			横向	≥400	434	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)